

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

UBICACIÓN: Barrio Hostería Norte, Luján
COMITENTE: Ferraris Hernán
OBRA: Vivienda Unifamiliar

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO	PRECIO	SUBTOTAL ITEM	INC. %
				UNITARIO	TOTAL		
1	TRABAJOS PRELIMINARES					\$10.249,21	3,13%
1.1	Cerco de obra	ml	65,24	9,73	634,56		
1.2	Obrador y Baño	Gl	1,00	4225,80	4225,80		
1.3	Cartel de obra	uni	1,00	750,00	750,00		
1.4	Pilar de luz	m3	2,70	635,32	1715,36		
1.5	Alcantarillado	ml	12,00	243,62	2923,48		
2	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS					\$3.831,04	1,17%
2.1	Limpieza de obra	Gl	1,00	3831,04	3831,04		
3	MOVIMIENTO DE SUELOS					\$18.610,43	5,69%
3.1	Desmonte de tierra negra	m3	90,00	37,56	3380,40		
3.2	Relleno y compactación	m3	127,00	70,01	8890,64		
	EXCAVACIONES						
3.3	Excavación de bases	m3	19,89	121,33	2413,27		
3.4	Excavación de vigas de fundación	m3	6,13	89,59	549,57		
3.5	Excavación de pozo absorbente	m3	9,04	149,05	1347,87		
3.6	Carga y retiro	m3	26,02	77,95	2028,68		
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO					\$24.179,47	7,39%
4.1	Ejecución de bases centradas	m3	3,28	1042,01	3413,63		
4.2	Ejecución de bases excéntricas	m3	0,70	1077,92	756,70		
4.3	Ejecución de vigas de fundación - 25x35 cm	m3	6,13	1980,94	12152,31		
4.4	Ejecución de troncos - 25x25 cm	m3	1,58	1236,16	1946,94		
4.5	Ejecución de Losa cerámica	m2	2,52	284,22	716,23		
4.6	Ejecución de refuerzos verticales	m3	2,94	1236,16	3639,24		
4.7	Ejecución de encadenados y dinteles	m3	1,17	1007,49	1178,76		
4.8	Ejecución de estructura metálica en tanque.	gl	1,00	375,64	375,64		
5	MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN					\$43.081,80	13,18%
5.1	De ladrillos cerámicos portantes esp. 0,18 m.	m2	241,98	97,88	23685,50		
5.2	De ladrillos cerámicos portantes esp. 0,12 m.	m2	64,51	81,89	5282,76		
5.3	De ladrillos cerámicos esp. 0,12 m.	m3	19,25	64,34	1238,61		
5.4	De ladrillo común esp. 0,30 m.	m3	57,03	177,34	10113,61		
5.5	De ladrillo común esp. 0,20 m.	m2	18,00	125,26	2254,65		
5.6	De ladrillo común esp. 0,15 m.	m2	5,82	87,05	506,66		
6	 AISLACIONES					\$5.806,07	1,78%
6.1	Hidrófuga horizontal en pisos	m2	86,60	19,23	1664,99		
6.2	Hidrófuga vertical en paramentos exteriores	m2	275,20	8,22	2261,92		
6.3	Cajón hidrófugo en mampostería.	m2	97,74	19,23	1879,16		
7	CONTRAPISOS					\$11.507,55	3,52%
7.1	Contrapiso de hormigon pobre sobre terreno natural, esp. 15	m2	221,00	50,55	11172,37		
7.2	Contrapiso de hormigon pobre sobre losa, esp. 8 cm	m2	2,60	29,10	75,67		
7.3	Banquinas esp. 10 cm	m2	7,70	33,70	259,51		
8	REVOQUES					\$27.247,51	8,33%
8.1	Revoque grueso exterior-interior a la cal reforzada.	m2	765,53	20,33	15562,18		
8.2	Revoque fino interior-exterior a la cal reforzada.	m2	765,53	15,26	11685,33		

9	<u>CUBIERTA</u>					\$30.195,59	9,23%
9.1	Realización de techo de chapa sinusoidal N° 25	m2	94,00	59,33	5576,96		
9.2	Estructura metálica	m2	94,00	119,35	11218,48		
9.3	Aislación termica e hidrofuga para techo	m2	94,00	19,52	1835,20		
9.4	Realización impermeabilización sobre losas	m2	3,00	29,17	87,51		
	GALERIA DE ACCESO						
9.5	Realización de techo de chapa sinusoidal N° 25 color	m2	8,00	74,70	597,58		
9.6	Estructura de tirantería de madera	ml	8,00	164,94	1319,53		
	ZINGUERIA						
9.7	Canaletas embutidas de chapa galvanizada N° 22	ml	29,20	180,96	5283,94		
9.8	Bajadas de chapa color N° 25 de 100x150	ml	12,70	40,22	510,77		
9.9	Babeta perimetral chapa N° 25	ml	51,70	29,29	1514,42		
9.10	Canaleta artística color	ml	5,30	30,26	160,38		
9.11	Babeta perimetral color N° 25	ml	8,20	37,07	303,97		
9.12	Recibidores chapa color N° 25	uni	8,00	118,92	951,38		
9.13	Cenefa flor de liz color D 30	ml	5,30	75,90	402,25		
9.14	Sombreretes y caños de ventilación	uni	2,00	216,62	433,23		
10	<u>PISOS</u>					\$25.433,38	7,78%
10.1	Provisión y colocación de piso cerámico.	m2	84,00	143,32	12038,81		
10.2	Provisión y colocación de baldosones cementicios en vereda	m2	137,00	79,58	10902,59		
	SOLIAS Y ANTEPECHOS						
10.3	Solia de granito-mármol	m2	1,86	737,89	1372,48		
10.4	Antepechos de granito-mármol	m2	1,10	1017,73	1119,50		
11	<u>REVESTIMIENTOS</u>					\$8.477,00	2,59%
11.1	Cerámico en cocina y lavadero	m2	13,50	159,70	2155,97		
11.2	Cerámico en baños	m2	30,00	210,70	6321,03		
12	<u>ZOCALOS</u>					\$1.189,80	0,36%
12.1	Provisión y colocación de zócalos de madera lustrada	ml	69,00	17,24	1189,80		
13	<u>CIELORRASOS</u>					\$8.585,95	2,63%
13.1	Suspensión de placas de roca de yeso tipo Durlock.	m2	25,30	48,97	1239,04		
13.2	Suspensión de madera machimbrada	m2	62,00	118,50	7346,91		
14	<u>CARPINTERIAS</u>					\$25.015,82	7,65%
	<u>PUERTAS</u>						
14.1	PV1 aluminio (185X220)	uni	2,00	2784,84	5569,68		
14.2	P2 aluminio (90X220)	uni	1,00	1970,85	1970,85		
14.3	P3 madera (80X205)	uni	3,00	505,82	1517,45		
14.4	P4 madera (80X205)	uni	1,00	720,96	720,96		
14.5	P5 madera (170X220)	uni	1,00	4284,18	4284,18		
14.6	P6 madera (90X205)	uni	1,00	782,52	782,52		
14.7	P7 aluminio (90X220)	uni	1,00	1925,54	1925,54		
14.8	Herrajes para puertas de madera	uni	7,00	101,45	710,15		
	<u>VENTANAS</u>						
14.9	V1 aluminio (180x140)	uni	1,00	1561,31	1561,31		
14.10	V2 aluminio (160x140)	uni	2,00	1479,80	2959,60		
14.11	V3 aluminio (120x95)	uni	1,00	1063,26	1063,26		
14.12	V4 aluminio (80x95)	uni	1,00	921,94	921,94		
14.13	V5 aluminio (40x40)	uni	2,00	210,23	420,46		
14.14	V6 aluminio (60x60)	uni	1,00	607,92	607,92		
15	<u>PINTURA</u>					\$21.676,79	6,63%
15.1	Provisión de pintura al latex para interiores.	m2	306,21	21,85	6691,49		
15.2	Provisión de pintura al latex para exteriores	m2	459,32	23,95	11000,89		
15.3	Provisión de pintura al latex para cielorrasos de Durlock	m2	25,30	24,38	616,82		
15.4	Provisión de pintura al esmalte sintético para cielorrasos de madera	m2	62,00	25,03	1551,67		
15.5	Provisión y aplicación de convertidor de óxido y esmalte sintético en herrería metálica.	m2	19,70	35,03	690,16		
15.6	Provisión y aplicación de barniz sobre aberturas de madera.	m2	37,52	30,00	1125,76		
15.7	Provisión y aplicación de protección para madera.	m2	37,52	9,79	367,34		

16	VARIOS					\$5.290,62	1,62%
	MOBILIARIO						
16.1	Frente de placard	Uni	1,00	1438,18	1438,18		
16.2	Mesada y zócalo de granito en cocina y lavadero	m2	3,70	1041,20	3852,44		
17	INSTALACIÓN ELECTRICA					\$30.546,07	9,34%
17.1	Distribución general	boca	70,00	416,11	29127,56		
17.2	Colocación de artefactos	uni	28,00	50,66	1418,51		
18	DESAGUES PLUVIALES					\$5.375,55	1,64%
18.1	Distribución general	Gl	1,00	5375,55	5375,55		
19	INSTALACIÓN SANITARIA					\$8.276,72	2,53%
19.1	Distribución general	Gl	1,00	4040,03	4040,03		
19.2	Provisión y colocación de artefactos	Gl	1,00	4236,69	4236,69		
20	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE					\$8.071,76	2,47%
20.1	Distribución general agua fría y caliente	Gl	1,00	4954,08	4954,08		
20.2	Provisión y colocación de griferías	Gl	1,00	3117,68	3117,68		
21	INSTALACION DE GAS					\$4.344,92	1,33%
21.1	Distribución general	Gl	1,00	4042,90	4042,90		
21.2	Colocación de artefactos	uni	5,00	60,40	302,02		
TOTAL						\$326.993,02	100,00%